投 标 总 价

投 标 人: 秦皇岛星辰建筑工程有限公司

(单位公章)

2019 年 05 月 编制时间: ______04 日

投标总价

招标人: 秦皇	是岛市山海关区分	发展改革局		
工程名称 : <u></u>	1海关水泉市场技	是升改造工程		
TH 1→ 24 14 ✓	!	_		
投标总价(/	小写): <u>12925</u> 2	22.64元		
()	大写): <u>壹佰</u> 贰	拾玖万贰仟伍	i 佰贰拾贰元陆	â角肆分
投标人:	秦皇	<u></u> 岛星辰建筑工	程有限公司	(单位公章)
法定代表人或 委托代理人:				(签字盖章)
24014.77				(m. 1 m+)
造价工程师 或造 价 员:				(签字盖专用章)
编制时间	司:	2019 年 05	5 月 04 日	<u> </u>

工程项目总价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页 共1页

r D	名 称	入筎(二)	其	其中:(元)				
序号	石	金额(元)	规费	安全生产、文明施工费				
1	山海关水泉市场提升改造工程合计	1292522.64	33650. 59	55136.00				
1.1	山海关水泉市场提升改造工程工程费	1292522.64	33650. 59	55136.00				
1.2	山海关水泉市场提升改造工程设备费及其税金		/	/				
/	合 计	1292522.64	33650.59	55136.00				

单位工程费汇总表

工程名	称: 山海关水泉市场提升改	文 造工程	.				第1页 共1页
序号	名 称	计算基数	费率(%)	金额(元)		其中: (元)	
/1 3		77 开坐奴	以干(∞)	弘之 和代(プロ)	人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价 合计	/	/	1012038.82	199852.27	740054. 98	18633. 23
2	措施项目清单计价合计	/	/	18970. 41	8680.32	7705. 78	426.70
2. 1	单价措施项目工程量清单 计价合计	/	/	1004. 20	517.20	294.80	47.00
2. 2	其他总价措施项目清单计 价合计	/	/	17966. 21	8163. 12	7410. 98	379.70
3	其他项目清单计价合计	/	/	150460.00	/	/	/
4	规费	规费合计	/	33650. 59	/	/	/
5	安全生产、文明施工费	安全生产、文明施 工费	/	55136.00	/	/	/
5. 1	安全生产、文明施工费进 项税额	安全生产、文明施 工费进项税额	/	1654. 08			
5. 2	安全生产、文明施工费销 项税额	安全生产、文明施 工费销项税额	9.000	4813.37			
5. 3	安全生产、文明施工费应 纳税额	安全生产、文明施 工费应纳税额	/	3159. 29			
5. 4	安全生产、文明施工费附 加税费	安全生产、文明施 工费附加税费	13. 220	417.66			
5. 5	安全生产、文明施工费税金	安全生产、文明施 工费税金 分部分项工性里用	/	3576. 95			
6	税前工程造价	单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+块费+安全生产工业等工费	/	1270255. 82			
6. 1	其中: 进项税额	见增值税进项税额 计算汇总表	/	86840. 52	/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-其中:进项税额	9.000	106507.38	/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-其中:进 项税额	/	19666.86	/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额	13. 220	2599.96	/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附 加税费	/	22266.82	/	/	/
/	合 计	/	/	1292522. 64	208532. 59	747760. 76	19059.93

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页 共4页

工程名	称:山海关水泉	艮市场提升改造工程		T T			第1页 共4页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	(元)
77. 9	火日狮 吗	沙口石 柳	项目 存征	11 里午四	工任奴里	综合单价	合价
		地面防滑砖					189500.00
1	011102003001	块料楼地面	1.800*800高档防滑陶瓷 地砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆结 合层 3.70mm厚C15混凝土垫层	m2	1250. 00	151.60	189500.00
		台面立面					82110.32
2	011207001001	墙面装饰板	1. 台面立面 2. 清理原有瓷砖面 3. 30*30木龙骨@30cm 4. 18mm厚细木工板基层 5. 高强UV板面层 6. 四周100mm宽白钢封边	m2	452.00	181. 66	82110.32
		台面挡水板					2259. 52
3	011502005001	镜面玻璃线	1. 成品高档台面挡水板 2. 12mm*2厚钢化玻璃 3. 高15cm	m	368.00	6.14	2259. 52
		台面柜门					48312.88
4	010802002001	彩板门	1. 成品高档台面柜门, 1. 0*0. 8m 2. 热镀锌钢管龙骨框架 3. 4mm厚热镀锌钢板门面 4. 含拉手等五金件	樘	184	262. 57	48312.88
		地漏					14309.36
5	040402016001	沟道盖板	1. 成品304不锈钢箅子 2. 宽22cm, 5mm厚304不锈 钢板, 下衬20*20mm304不 锈钢管	m	104.00	137. 59	14309. 36
		墙面两侧					30717.96
6	011207001002		1. 两侧墙面 2. 30*30木龙骨@30cm 3. 高强PVC板面层	m2	364.00	84. 39	30717.96
		卷帘门					57818. 24
7	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门 2. 尺寸2500*3000mm	樘	32	1806.82	57818. 24
		更换钢化玻璃白钢门 窗	7,4,4				210237.70
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:综合	m2	290.00	6. 19	1795. 10
9	010805005001	全玻自由门	1.12mm厚钢化玻璃 2.四周80*40mm热镀锌方 管,外包304不锈钢包边 3.带地弹簧	m2	190.00	914. 30	173717.00
10	010808004001	金属门窗套	1.2.0mm厚304不锈钢包框 2.80*40mm镀锌钢管龙骨	m	280.00	124. 02	34725.60
		门头广告牌	2211117 [2] 7				83975.86
/	/	本页小计	/	/	/	/	635265. 98

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第2页 共4页

工程名	称:山海关水泉	艮市场提升改造工程					第2页 共4页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	(元)
11, 4		次日石4N	火日1年	11 里宁世	工生奴里	综合单价	合价
11	011507001001	平面、箱式招牌	1. 门头广告牌 2. 面层高级50丝铝塑板, 高70cm,每侧包边伸出 15cm 3. 30*40mm热镀锌钢管龙 骨框架,框架厚60cm	m2	196. 00	299. 16	58635. 36
12	011508001001	泡沫塑料字	1. 高档弗龙板亚克力字 2. 字高50cm, 宽50cm	个	295	85. 90	25340. 50
		线路灯具改造	, , , , , , , , ,				43799.40
13	030411001001	配管	1. 拆除原有DN32热镀锌钢管	m	450.00	3.77	1696. 50
14	030411001002	配管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求 5. 机械开槽	m	450.00	34.07	15331. 50
15	030411001003	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求 5. 机械开槽	m	330. 00	28. 52	9411.60
16	030411004001	配线	1. 拆除原有管内穿线4mm2 以内	m	1350.00	0.19	256. 50
17	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	1350. 00	4.07	5494. 50
18	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	660.00	3. 41	2250. 60
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:15W	套	90	103. 98	9358. 20
		上下水改造	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				49418.66
20	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	360.00	35. 32	12715. 20
/	,	大 五人儿	,	,	,	,	140400 40
/	/	本页小计	/	/	/	/	140490.46

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第3页 共4页

<u> 土柱名</u>	· 你: 田 <i>街大小方</i> ┃	₹市场提升改造工程 【					第3页 共4页
序号	项目编码	 项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	(元)
, , ,	3111714	7	,,,,,, <u>,</u>		1	综合单价	合价
21	031001006002	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 31001006002 塑料管 3. 材质、规格:PPR63*5. 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设要求		m	260. 00	59. 62	15501. 20
22	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR25*2.3 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求	m	560.00	18. 78	10516. 80
23	031004014001	给、排水附(配)件	1. 水龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN25 4. 安装方式:丝接	组	59	28. 93	1706.87
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0. 8m 3. 弃土运距: 综合 4. 人工挖土执行政府限价	m3	347. 20	6. 50	2256. 80
25	010103001001	回填方	1. 密实度要求:综合 2. 填方材料品种:综合	m3	347.20	19. 36	6721.79
		拆除垃圾清运					4049.81
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除砖砌体	m 3	28.80	123. 79	3565. 15
27	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km 3. 执行政府限价	т3	44. 06	11.00	484.66
		两个门口白钢玻璃门					21577.48
28	010805005002	全玻自由门	1.12mm厚钢化玻璃 2.四周80*40mm热镀锌方 管,外包304不锈钢包边 3.带地弹簧	m2	23. 60	914. 30	21577.48
		海鲜区屋内贴瓷砖					33201.60
29	011608001001	铲除油漆面	1. 原有油漆面、腻子层铲除	m2	240.00	0.87	208.80
30	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型 2. 找平层砂浆厚度、配合 比:20mm厚1:3水泥砂浆找 平	m2	240.00	14. 74	3537.60
31	011204003001	块料墙面	1.20mm厚1:1水泥砂浆粘 贴600*300mm高档内墙瓷 砖	m2	240.00	122. 73	29455. 20
		封外围					35278.86
32	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 断桥铝中空玻璃封窗	m2	82.00	430. 23	35278.86
		换中间不锈钢台面					49456.67
/	/	本页小计	/	/	/	/	130811.21

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第4页 共4页

基层及2.0mmJP 会品級不	工程名	称: 山海天水为	表市场提升改造工程	1						
1. 斯隆與有不锈钢合面及		-r H /- ra	-T 11 1-41	-T II II /T	n e w n	- 10 W E	金额(元)			
1. 新途展看不畅钢位面及	净号	坝目编码 	坝目名称 	坝目特征 	计量里位	<u> </u>	综合单价	合价		
34 010807001002 金属(塑解、断桥) 1、塑钢窗(含五金配件,不带纱崩) 1、塑钢窗(含五金配件,不带纱崩) 1. 型钢层顶拆除 1. 影彻层顶拆除 1. 影彻层顶拆除 1. 影彻层顶拆除 1. 影彻层顶拆除 1. 影彻层现拆除 1. 影彻层型板 1. 影彻层现场 1. 影彻层现场 1. 影彻层现场 1. 影彻层现场 1. 影彻层现场 1. 影彻层现场 1. 影彻层型板 1. 影彻底型板 1. 影视底型板 1. 影观成 1. 影观观观 1. 影观观 1. 影观观观 1. 影观观 1. 影观观观 1. 影观观 1. 影观观观 1	33	011104003001	金属复合地板	生态板基层 2. 重新安装18mm厚生态板 基层及2. 0mm厚食品级不	m2	67.76				
183,33 10,001001 20 110,001001 20 110,001001 20 110,001001 20 12 12 12 12 12 1			72个铝合金窗					41408.75		
35 011607001001 同性层拆除	34	010807001002	· ·	1. 塑钢窗(含五金配件, 不带纱扇)	m2	183. 33	225. 87	41408.75		
1.型材品种、规格:1.2mm 原彩色压型板 2.金属檩条材料品种、规格:例 3.接缝、嵌缝材料种类 185.00 75.62 13989.70			修彩钢顶漏水					14605.75		
75.62 13989.70 105471.17 7 7 105471.17	35	011607001001	刚性层拆除	1. 彩钢屋顶拆除	m2	185.00	3. 33	616.05		
	36	010901002001	型材屋面	厚彩色压型板 2. 金属檩条材料品种、规 格:钢	m2	185. 00	75. 62	13989.70		
			本页小计					105471.17		
/ / 合计 / / / 1012038.82	/	/	本页小计	/	/	/	/	105471.17		
	/	/	合 计	/	/	/	/	1012038.82		

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页 共1页

	小, 田母八八八	即场旋开以起工性					₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	〔(元)
	2111774	,,,, =				综合单价	合价
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	700.000	1.27	889.00
2	011701B03001	简易脚手架	1. 搭设方式:墙面 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	240.000	0.48	115. 20
/	/	本页小计	/	/	/	/	1004. 20
/	/	合 计	/	/	/	/	1004. 20

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页 序号 项目编码 项目名称 金额(元) 1 安全生产、文明施工费 011707001001 安全生产、文明施工费 55136.00 1 小计 55136.00 2 其他总价措施项目 011707002001 夜间施工增加费 1662.04 2 3 011707004001 二次搬运费 3867.37 4 011707007001 成品保护费 1578.98 5 011707B01001 冬季施工增加费 877.52 6 011707B02001 雨季施工增加费 2025.15 011707B03001 生产工具用具使用费 7 2605.78 1237.15 011707B04001 检验试验配合费 9 011707B05001 工程定位复测、场地清理费 2542.58 1569.64 011707B06001 10 临时停水、停电费 11 011707B07001 土建工程施工与生产同时进行增加费 12 011707B08001 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 小计 17966.21

其他项目清单与计价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页 序号 项目名称 金额(元) 1 暂列金额 80000.00 70460.00 暂估价 2 2. 1 材料暂估价 2.2 设备暂估价 2.3 专业工程暂估价 70460.00 3 总承包服务费 4 计目工 150460.00

合 计

暂列金额明细表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页 共1页

	: 山海大小泉中功徒开以垣上柱	dum () . A Sum (S	第1贝 共1贝		
序号	项目名称	暂定金额(元)	备注		
1	暂列金	80000.00			
/	合 计	80000.00			

暂估价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页 序号 规 格或工程内容 单位 暂估价 (元) 备注 暂估价名称 1 材料暂估价 1.1 2 设备暂估价 2.1 / 3 专业工程暂估价 3. 1 标示标牌引导分区 项 2900.00 原有货架拆除 个 10320.00 57240.00 3.3 高档成品售卖防尘台 1.8*0.6*0.5m m 小 计 70460.00

总承包服务费计价表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页

1 招标人另行发包专业工程 / / 1.1 小计 / 2 招标人供应材料 / 2.1 小计 / 3 招标人供应设备 / 3.1 小计 /	/
1.1 小计 / 2 招标人供应材料 / 2.1 小计 / 3 招标人供应设备 3.1	
小计 / 2 招标人供应材料 / 2.1 / 小计 / 3 招标人供应设备 3.1	
2 招标人供应材料 2.1 小计 3 招标人供应设备 3.1 1	
2.1 小计 3 招标人供应设备 3.1	
小计 / 3 招标人供应设备 3.1	
3 招标人供应设备 3.1	
3.1	
/ 合计 / /	

计日工表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页 序号 计量单位 数量 规格型号 综合单价(元) 名 合价 人工 1 小计 材料 2 小计 机械 小计 合计

招标人供应材料、设备明细表

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共1页

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	质量等级	供应时间	送达地点	备注
		/	/	/	/	/	/	/	/	
	小计	/	/	/	/		/	/	/	
	合计	/	/	/	/		/	/	/	

主要材料、设备明细表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共2页 序号 编码 规格型号 单位 单价(元) 合价(元) 名称 数量 备注 材料 1 AB2-0039 彩钢压型板 200.1700 50.00 10008.50 1.1 m² 1.2 AC4-0079 角钢 40×3 2112.1744 3.80 8026, 26 kg 90.00 1.3 AK1-0012 白钢 m^2 95.1300 8561.70 BA2C1018 木脚手板 0.0120 2150.00 1.4 25.80 m3BA5B0008 细木工板 474.6000 35.00 16611.00 1.5 18mm m^2 BA5B0008 生态板 285.7702 50.00 14288.51 1.6 18mm m^2 1.7 BB1-0047 水泥 32.5 328, 7700 0.33 108, 49 kg 1.8 BB1-0101 水泥 32.5 t 22.6143 330.00 7462.72 1.9 BB3-0129 白水泥 165.9500 92.93 kg 0.56 1.10 BB9-0002 预拌混凝土 C15 m3 90.4050 300.00 27121.50 砂子 1.11 BC4-0008 0.9320 77.00 71.76 m3中砂 1.12 BC4-0013 t 76.7394 55.00 4220.67 2.0mm厚食品级不锈钢 BF2-0029 1.13 台面 m² 53.9010 200.00 10780.20 1.14 BG1-0209 陶瓷地面砖 800×800 m² 1350,0000 77.00 103950.00 BK1-0016 382.2000 25.00 9555.00 1.15 高强PVC板 m^2 1.16 CA1-0004 电焊条 结 422 Φ3.2 7.7400 4.80 37.15 kg 1.17 CA1C0007 电焊条 结422 95.7874 4.80 459.78 kg 1.18 DQ061 汽油 kg 11.4000 8.80 100.32 1.19 DQ1C0008 防锈漆 10.8388 8.00 kg 86.71 1.20 DR1-0033 防腐油 17,7888 4.05 72.04 kg 1.21 IA2C0071 铁钉 53.1406 6.50 345.41 kg 1.22 IF2-0103 镀锌铁丝 12# kg 10.7800 5.80 62.52 IF2-0108 镀锌铁丝 22# 10.7800 1.23 6.50 70.07 kø 1.24 IF2-2007 镀锌铁丝 8#~12# 2.8800 5.80 16.70 kg 1.25 IF2C0101 镀锌铁丝 13#~17# 5.1480 5.80 29.86 kg 断桥铝合金固定窗(两 JNB-0046 1.26 m² 76.2600 400.00 30504.00 玻一中空) 推拉单层塑钢窗(含玻 1.27 KC3-0315 m^2 174.1350 185.00 32214.98 1.28 KC4-0403 铝合金卷闸门 m^2 240.0000 160.00 38400.00 4mm热镀锌 1.29 KC6-0001 台面柜门 m² 138.3680 208.00 28780.54 泡沫塑料有机玻璃字 1.30 KG3-0002 个 297.9500 35.00 10428.25 5 m^2 12mm钢化 1.31 TSZ017 带框玻璃门 m² 213,6000 600.00 128160.00 玻璃 瓷砖 300×600 259, 2000 1.32 TSZ064 m² 65.00 16848.00 水 1.33 ZA1-0002 119.8447 6.24 747.83 m3

主要材料、设备明细表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第2页 共2页 序号 编码 名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 1.34 ZS1-0065 2.0mm厚304不锈钢 294.0000 104.00 30576.00 m ZS2-0007 高强UV板 497.2000 1.35 m^2 38.00 18893.60 1.36 个 59.5900 Q800061 25.00 1489.75 塑料绝缘导线 BV-RA1E3108 765.6000 1.37 1.99 1523.54 2.5 mm 2塑料绝缘导线 BV-1.38 RA1E3109 1417.5000 2.98 4224.15 m 4.0mm2 圆球吸顶灯 15W 个 1.39 SE1-0354 90.9000 70.00 6363.00 1.40 SE8W0045 接线盒 个 91.8000 1.00 91.80 W#100557 3515.34 1.41 承插塑料排水管 DN75 m 346.6800 10.14 PP-R聚丙烯冷水管 Φ 1.42 W#100574 571.2000 5.96 3404.35 \mathbf{m} PP-R聚丙烯冷水管 Φ 1.43 W#100591 265.2000 37.05 m 9825.66 339.9000 12.00 4078.80 1.44 W#801527 镀锌钢管 RC25 1.45 W#801528 镀锌钢管 RC32 463.5000 16.73 7754.36 m 小计 599989.57

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共9页

上性石	小 四母大小水	中坳淀月以坦工性									1火 六9火
d I	日泊加/产薪泊	在日月 44		₩. 🗉.	炒入	Δ <i>(</i> Δ (Ξ)		综合单价	组成(元)		₩ /\ / =: /:
序号	目编码(定额编号	项目名称	单位	数量	数量 综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/]
1		块料楼地面 1.800*800高档防滑陶瓷地砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.70mm厚C15混凝土垫层	m2	1250.000	151. 60	189500.00	29. 83	112. 61	1. 12	8.04	
	[52]B1-25	预拌混凝土垫层 [预拌混凝土 C15]	10m3	8.750	3761.29	32911. 29	509.54	3103.84	13.80	134. 11	73. 00
	[52]B1-104换	陶瓷地砖楼地面(水泥砂浆)每块周长(3200mm以内)[水泥砂浆1:3(中砂),素水泥浆][水泥砂浆结合层厚度每增减1mm(10)]	100 m²	12. 500	12526. 92	156586. 50	2625. 84	9088. 14	102. 75	710. 19	84. 00
2	011207001001	墙面装饰板 1. 台面立面 2. 清理原有瓷砖面 3. 30*30木龙骨@30cm 4. 18mm厚细木工板基层 5. 高强UV板面层 6. 四周100mm宽白钢封边	m2	452. 000	181.66	82110. 32	36. 02	129. 40	5. 44	10. 80	84. 00
	[52]B2-469	龙骨基层,断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距30cm以内	100m²	4. 520	3631. 79	16415. 69	925. 68	2367. 41	76. 01	262. 69	
	[52]B2-493换	细木工板基层	100 m²	4. 520	5200. 57	23506. 58	653. 52	3784. 62	467. 62	294. 81	84. 00
	[52]B2-571换	高强UV板面层	100 m²	4. 520	7031. 56	31782. 65	1814.40	4748. 44		468. 72	84. 00
	[52]B2-676换	幕墙与建筑物顶端、侧边的不锈钢 板封边	100 m²	0. 906	11483. 98	10404. 49	1041.60	10173. 30		269. 08	84.00
3		镜面玻璃线 1.成品高档台面挡水板 2.12mm*2厚钢化玻璃 3.高15cm	m	368. 000	6. 14	2259. 52	1.88	3. 77		0.48	
	[52]B6-95换	其他装饰线, 镜面玻璃条	100m	3. 680	613. 68	2258. 34	188. 16	376. 92		48.60	84. 00
	•				•						=

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第2页 共9页

F	7万 日細	編昀(定额編者 坝)	1 分 4 2 2 3 3 4 1	(c) 数型	炒入	۸ <i>(۱</i> ۸ (۱۳)		综合单价	·组成(元)		☆ /人 / 二 / −
4 010802002001 1.成品高档台面柜门, 1.0*0.8m 權 184.000 262.57 48312.88 41.74 198.12 9.31 2. 热镀锌钢管及骨框架 3. 4mm厚热镀锌钢板门面 4. 含拉手等五金件 100m² 1.472 24572.16 36170.22 2529.45 21214.02 140.61 [52]B2-488 方钢龙骨基层, 平均中距(双向600mm 以内) 100m² 1.472 8248.47 12141.75 2688.00 3550.79 1023.33 5 040402016001 1.成品304不锈钢箅子 2.宽22cm, 5mm厚304不锈钢板, 下 衬20*20mm304不锈钢管 m 104.000 137.59 14309.36 2.12 135.00 A3-37 不锈钢沟箅子250mm以内 10m 10.400 1375.87 14309.05 21.17 1350.00 6 011207001002 1.两侧墙面 2.30*30木龙骨修30cm 3.高强PVC板面层 m2 364.000 84.39 30717.96 14.34 65.35 0.76 [52]B2-469 龙骨基层, 断面7.5cm2以内, 木龙骨平均中距30cm以内 100m² 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01			名	型	综合单价(九)	音炉(九)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/]
[52]B2-488 方翎龙骨基层,平均中距(双向600mm 以内) 100m² 1.472 8248.47 12141.75 2688.00 3550.79 1023.33 5 040402016001 1.成品304不锈钢箅子 2.宽22cm, 5mm厚304不锈钢管 m 104.000 137.59 14309.36 2.12 135.00 A3-37 不锈钢沟箅子250mm以内 10m 10.400 1375.87 14309.05 21.17 1350.00 6 011207001002 1.两侧墙面 2.30*30木龙骨@30cm 3.高强PVC板面层 m2 364.000 84.39 30717.96 14.34 65.35 0.76 [52]B2-469 龙骨基层,断面7.5cm2以内,木龙骨平均中距30cm以内 100m² 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01	4 0108	1. 成品高档台面和 0802002001 2. 热镀锌钢管龙· 3. 4mm厚热镀锌钢	骨框架 樘 板门面	184.000	262. 57	48312. 88	41.74	198. 12	9. 31	13. 40	
100m	[52]	[2]B4-126换 彩板门安装	1001	0m² 1.472	24572. 16	36170. 22	2529.45	21214. 02	140. 61	688.08	73. 00
5 040402016001 1.成品304不锈钢箅子 2.宽22cm, 5mm厚304不锈钢板, 下 对20*20mm304不锈钢管 m 104.000 137.59 14309.36 2.12 135.00 A3-37 不锈钢沟箅子250mm以内 10m 10.400 1375.87 14309.05 21.17 1350.00 6 011207001002 1.两侧墙面 2.30*30木龙骨@30cm 3.高强PVC板面层 m2 364.000 84.39 30717.96 14.34 65.35 0.76 [52] B2-469 龙骨基层,断面7.5cm2以内,木龙骨 平均中距30cm以内 100m² 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01	[52]		均中距(双向600mm 100m	0m² 1.472	8248.47	12141. 75	2688.00	3550. 79	1023. 33	986. 35	84. 00
6 011207001002 墙面装饰板 1. 两侧墙面 2. 30*30木龙骨@30cm 3. 高强PVC板面层 m2 364.000 84.39 30717.96 14.34 65.35 0.76 [52] B2-469 龙骨基层,断面7.5cm2以内,木龙骨 平均中距30cm以内 100m² 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01	5 0404	1. 成品304不锈钢 2. 宽22cm, 5mm厚	304不锈钢板,下	104.000	137. 59	14309. 36	2. 12	135. 00		0. 47	73. 00
6 011207001002 1. 两侧墙面 2. 30*30木龙骨@30cm 3. 高强PVC板面层 m2 364.000 84.39 30717.96 14.34 65.35 0.76 [52] B2-469 龙骨基层, 断面7.5cm2以内, 木龙骨 平均中距30cm以内 100m² 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01	A3-3	T-37 不锈钢沟箅子250	mm以内 10m	0m 10.400	1375. 87	14309.05	21.17	1350.00		4.70	73. 00
[152] B2-469 平均中距30cm以内 100m 3.640 3631.79 13219.72 925.68 2367.41 76.01	6 0112	1. 两侧墙面 2. 30*30木龙骨®	0cm	2 364.000	84. 39	30717. 96	14. 34	65. 35	0. 76	3. 94	84. 00
[52]B2-565换 高强PVC板面层 100m² 3.640 4807.14 17497.99 508.20 4167.65	[52]			0m² 3.640	3631.79	13219. 72	925. 68	2367. 41	76. 01	262. 69	
	[52]	[2]B2-565换 高强PVC板面层	1001	0m² 3.640	4807.14	17497. 99	508.20	4167.65		131. 29	84. 00
7 010803001001 1. 铝合金卷帘门 樘 32.000 1806.82 57818.24 411.28 1201.80 69.18 2. 尺寸2500*3000mm 2. 尺寸2500*3000mm 411.28 411.28 411.28 411.28	7 0108	0803001001 1. 铝合金卷帘门	樘	差 32.000	1806. 82	57818. 24	411.28	1201.80	69. 18	124. 57	
[52]B4-134 铝合金卷闸门安装 100m² 2.400 24090.96 57818.30 5483.76 16024.00 922.36	[52]	[2]B4-134 铝合金卷闸门安装	長 1001	0m² 2. 400	24090. 96	57818. 30	5483. 76	16024. 00	922. 36	1660. 84	73. 00
8 011610002001 金属门窗拆除 n2 290.000 6.19 1795.10 5.45	8 0116		综合 m2	2 290.000	6. 19	1795. 10	5. 45			0. 74	
[57]1-156 天棚、门窗、装修拆除,全玻落地窗 m2 290.000 6.19 1795.10 5.45	[57]	7]1-156 天棚、门窗、装作	修拆除,全玻落地窗 m2	2 290.000	6. 19	1795. 10	5. 45	_		0.74	55. 00

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第3页 共9页

		TO ME TIME THE						综合单价	组成(元)	2,.	
序号	目编码(定额编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/]
9		全玻自由门 1.12mm厚钢化玻璃 2.四周80*40mm热镀锌方管,外包 304不锈钢包边 3.带地弹簧	m2	190.000	914. 30	173717. 00	121. 04	760. 77	0. 93	31. 55	84. 00
	[52]B4-144换	带框全玻门安装	100 m²	1.900	91430. 21	173717. 40	12104.40	76077. 23	92. 83	3155. 75	84. 00
10	010808004001	金属门窗套 1.2.0mm厚304不锈钢包框 2.80*40mm镀锌钢管龙骨	m	280.000	124. 02	34725. 60	6. 65	114. 33	1.02	2. 01	
	[52]B4-272换	窗套(成品)安装300mm以内	100m	2.800	11595.30	32466. 84	396. 48	11096.40		102. 42	84. 00
	[52]B2-488	方钢龙骨基层,平均中距(双向600mm 以内)	100 m ²	0. 280	8065.64	2258. 38	2688.00	3367. 96	1023. 33	986. 35	84. 00
11	011507001001	平面、箱式招牌 1. 门头广告牌 2. 面层高级50丝铝塑板,高70cm, 每侧包边伸出15cm 3. 30*40mm热镀锌钢管龙骨框架,框 架厚60cm	m2	196.000	299. 16	58635. 36	63. 76	187. 44	24. 45	23. 51	84. 00
	[52]B6-114	平面招牌基层,钢结构,一般	100 m²	1.960	18640. 55	36535.48	5160.12	8998. 79	2444. 70	2036. 94	84. 00
	[52]B6-130换	招牌、灯箱面层,铝塑板	100 m²	1.960	11275. 84	22100.65	1216. 32	9745. 30		314. 22	84. 00
12	011508001001	泡沫塑料字 1. 高档弗龙板亚克力字 2. 字高50cm, 宽50cm	个	295. 000	85. 90	25340. 50	38. 64	37. 27		9. 99	84. 00
	[52]B6-140	泡沫塑料、有机玻璃美术字0.5m²以内,其他面	↑	295. 000	85. 90	25340. 50	38. 64	37. 27		9.99	
13	030411001001	配管 1.拆除原有DN32热镀锌钢管	m	450.000	3. 77	1696. 50	3. 25			0. 52	55. 00

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第4页 共9页

 	目编码(定额编号	项目名称	单位	粉具	岭入苗(人二)	Λ (Λ (Ξ)		综合单价	组成(元)		单价(元/二
分写	日细昀(定彻细?	坝日名 М	- 早12	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
	[58]3-302	钢管拆除公称直径(32mm)	100m	4. 500	377. 19	1697. 36	324. 50			52. 69	55. 00
14	030411001002	配管 1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN32mm 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求 5. 机械开槽	m	450.000	34. 07	15331. 50	8. 42	19. 85	3. 33	2. 47	73. 00
	[53]2-1060	砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直径32mm以内	100m	4. 500	2650.71	11928. 20	600.79	1805. 99	98. 43	145. 50	73. 00
	[53]2-1405	机械开槽(刨沟)砌块墙结构,宽70mm ×深70mm以内	10m	45. 000	75. 64	3403. 80	24. 09	17. 88	23. 49	10. 18	73. 00
15	030411001003	配管 1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求 5. 机械开槽	m	330.000	28. 52	9411. 60	8. 03	14. 76	3. 33	2. 40	73. 00
	[53]2-1059	砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直 径25mm以内	100m	3. 300	2095. 59	6915. 45	562.10	1297. 51	98. 43	137. 55	73. 00
	[53]2-1405	机械开槽(刨沟)砌块墙结构,宽70mm ×深70mm以内	10m	33. 000	75. 64	2496. 12	24. 09	17. 88	23. 49	10. 18	73. 00
16	030411004001	配线 1. 拆除原有管内穿线4mm2以内	m	1350.000	0. 19	256. 50	0.17			0.03	
	[58]3-314	管内配线拆除,导线截面(4mm2以内)	100m(单 线)	13. 500	19. 18	258. 93	16.50			2. 68	55. 00

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第5页 共9页

改旦	口炉缸/壳锅炉口	海口石和	举 / 字	** =	始入 邑 (人 二)	Λ <i>(</i> Λ (=)		综合单价	组成(元)		公 / 人 <i>(二 /</i>
丹 写	目编码(定额编号	项目名称	単位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	·单价(元/
17	030411004002	配线 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	1350.000	4. 07	5494. 50	0.54	3. 42		0. 11	73.00
	[53]2-1195	管内穿线, 动力线路铜芯, 导线截面 4mm2以内	100m单线	13. 500	407. 19	5497. 07	54. 02	342. 07		11.10	73.00
18	030411004003	配线 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	660.000	3. 41	2250. 60	0.72	2. 55		0. 15	73.00
		管内穿线,照明线路铜芯,导线截面 2.5mm2以内	100m单线	6.600	340. 81	2249. 35	71. 54	254. 57		14. 70	73.00
19	030412001001	普通灯具 1. 名称: 圆球吸顶灯 2. 型号: 15W	套	90.000	103. 98	9358. 20	18.69	81. 46		3.84	73.00
	[53]2-1460	圆球吸顶灯安装,灯罩直径250mm以内	10套	9.000	979. 39	8814. 51	154. 76	792. 83		31. 80	73.00
	[53]2-1429	接线盒暗装	10个	9.000	60. 45	544. 05	32. 12	21. 73		6. 60	73.00
20	031001006001	塑料管 1. 安装部位: 地下 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC排水管DN75 4. 连接形式: 粘接	m	360.000	35. 32	12715. 20	14.60	17. 72		3. 00	73.00

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第6页 共9页

	目编码(定额编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)		综合单价	组成(元)		单价(元/=
厅写	日無時(足砂細で	坝日石 柳	半世		(水) (水)	音게 (儿)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
	[53]8-304	室内管道安装,承插塑料排水管(零件黏接)公称直径75mm以内	10m	36.000	353. 16	12713. 76	146.00	177. 16		30.00	73. 00
21	031001006002	塑料管 1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR63*5.8 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	260.000	59. 62	15501. 20	9.84	47. 54	0. 18	2. 07	73. 00
	[53]8-275	室内管道安装,塑料给水管(热熔连接)管外径63mm以内	10m	26.000	588. 86	15310. 36	94. 90	472. 21	1.80	19. 95	
	[53]8-408	管道消毒、冲洗,公称直径50mm以内	100m	2.600	73. 76	191. 78	35.04	31. 52		7. 20	73. 00
22	031001006003	塑料管 1. 安装部位: 地上 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR25*2.3 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	560.000	18. 78	10516. 80	7.43	9. 74	0. 07	1. 55	73. 00
	[53]8-271	室内管道安装,塑料给水管(热熔连接)管外径25mm以内	10m	56.000	180. 43	10104. 08	70.81	94. 24	0.66	14. 72	
	[53]8-408	管道消毒、冲洗,公称直径50mm以内	100m	5. 600	73. 76	413.06	35. 04	31. 52		7. 20	73. 00
23	031004014001	给、排水附(配)件 1. 水龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN25 4. 安装方式:丝接	组	59.000	28. 93	1706. 87	2. 48	25. 94		0. 51	
	[53]8-635	龙头安装, 公称直径25mm以内	10个	5. 900	289. 27	1706. 69	24. 82	259. 35		5. 10	73.00

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程 第7页 共9页

ch II	日泊河 (产强)户	在日月初		₩. 🗉.	炉入 丛 (人二)	Δ <i>(</i> Δ (Ξ)		综合单价	组成(元)		₩ // 二 /-
序号	目编码(定额编号	项目名称	単位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/]
24	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0. 8m 3. 弃土运距: 综合 4. 人工挖土执行政府限价	m3	347. 200	6. 50	2256. 80		6. 50			
	b	人工挖土	m3	347. 200	6. 50	2256. 80		6. 50			
25	010103001001	回填方 1. 密实度要求:综合 2. 填方材料品种:综合	m3	347. 200	19. 36	6721. 79	15. 59		2. 50	1.26	55.00
	A1-41	人工回填土, 夯填	100m3	3. 472	1935. 86	6721. 31	1559.25		250. 01	126. 60	55.00
26	1011601001001	砖砌体拆除 1. 人工拆除砖砌体	m3	28. 800	123. 79	3565. 15	108.90			14. 89	55. 00
	[57]1-85	砖石砌体拆除,整砖墙,砂浆M2.5以上	m3	28. 800	123. 79	3565. 15	108.90			14. 89	55. 00
27		余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 10km 3. 执行政府限价	т3	44. 060	11.00	484. 66		11. 00			
	b换	运建筑垃圾	m3	44.060	11.00	484.66		11.00			
28	010805005002	全玻自由门 1.12mm厚钢化玻璃 2.四周80*40mm热镀锌方管,外包 304不锈钢包边 3.带地弹簧	m2	23.600	914. 30	21577. 48	121.04	760.77	0.93	31. 55	
	[52]B4-144换	带框全玻门安装	100 m²	0. 236	91430. 21	21577. 53	12104. 40	76077. 23	92. 83	3155. 75	84. 00
29	011608001001	铲除油漆面 1. 原有油漆面、腻子层铲除	m2	240.000	0.87	208. 80	0.77			0.10	55. 00

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第8页 共9页

	1你: 田母人小水	11 - 勿促月以坦工性								分	0火 光9火
		本日 4 1 4	* /-	₩. 🗎	₩ A ₩ M (=)	A /A (=)		综合单价	组成(元)		× 1/2 / -
序号	目编码(定额编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/
	[57]1-109	墙面面层拆除,铲除腻子、涂料皮	m2	240.000	0.87	208. 80	0.77			0.10	55. 0
30	011201004001	立面砂浆找平层 1.基层类型 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚 1:3水泥砂浆找平	m2	240. 000	14. 74	3537. 60	7. 45	5. 05	0. 26	1.98	73. 0
	[52]B1-28	水泥砂浆在硬基层上找平层(立面 20mm) [水泥砂浆1:3(中砂),素水 泥浆]	100 m²	2. 400	1474. 16	3537. 98	745. 33	505.05	25. 86	197. 92	73. 0
31	011204003001	块料墙面 1.20mm厚1:1水泥砂浆粘贴 600*300mm高档内墙瓷砖	m2	240.000	122. 73	29455 . 20	33.64	79. 35	0.80	8. 94	84.0
	[52]B2-142	水泥砂浆粘贴内墙瓷砖(周长1200mm以外)[水泥砂浆1:1(中砂),水泥砂浆1:3(中砂),素水泥浆]	100 m²	2.400	12272 . 63	29454 . 31	3364. 20	7935. 16	79. 53	893. 74	84.0
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 断桥铝中空玻璃封窗	m2	82.000	430. 23	35278. 86	23. 29	398. 89	1. 61	6. 44	73. 0
	[52]B4-232	断桥铝合金固定窗(两玻一中空)安 装	100 m²	0.820	43022. 89	35278. 77	2328.77	39889. 32	161. 41	643. 39	73.0
33	011104003001	金属复合地板 1. 拆除原有不锈钢台面及生态板基层 2. 重新安装18mm厚生态板基层及 2. 0mm厚食品级不锈钢板面	т2	67.760	729. 88	49456. 67	233. 48	435. 88	0. 15	60. 36	
	[52]B6-26换	厨房矮橱,大理石台面	100 m²	0.678	72945. 25	49456. 88	23334.36	43562.62	15. 44	6032. 83	84.0
34	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 1. 塑钢窗(含五金配件,不带纱 扇)	m2	183. 330	225. 87	41408. 75	27. 18	190.06	1. 30	7. 33	
	[52]B4-255	单层推拉塑钢窗安装	100 m²	1. 833	22590. 72	41408. 79	2718. 52	19008. 73	130. 39	733. 08	73.0
	!										

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第9页 共9页

上生七	小, 田母人小水	中勿足月以起工住								か ・	DE TOR
	日/台加/台级/白	在日月 4		₩. 目.	炉入路(人二)	Δ (Δ (Ξ)		综合单价	组成(元)		₩ /\ / □ /
予 写	目编码(定额编号	项目名称	単位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/
35	011607001001	刚性层拆除 1. 彩钢屋顶拆除	m2	185. 000	3. 33	616.05	2.92			0. 41	55.00
	[57]1-42	屋面拆除,无泥背屋面,彩钢屋顶	m2	185.000	3. 33	616. 05	2. 92			0.41	55.00
36	010901002001	型材屋面 1.型材品种、规格:1.2mm厚彩色压型板 2.金属檩条材料品种、规格:钢 3.接缝、嵌缝材料种类	m2	185.000	75. 62	13989. 70	6. 11	60. 47	5. 99	3. 05	73.00
	A7-23换	彩钢板屋面,安装于S/C型轻型钢檩 条上,彩钢压型板	100 m²	1.850	7562. 32	13990. 29	611.01	6046.83	599. 44	305. 04	73.00

单价措施项目工程量清单综合单价分析表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页 共1页

上程名 称	はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは<	勿提 井改造上桯								第	10 共1页
 	日始初(空報始日	商日女和		料 . 昌.	(公人 台 /人 /二)	△/ △/=)		综合单价	组成(元)		
序号	目编码(定额编号		单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价(元/
1	011701002001	外脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	700. 000	1. 27	889. 00	0.66	0. 38	0.05	0.19	
	[52]B7-25	2. 脚手架材质: 焊接钢管 活动脚手架	100 m²	7.000	127. 23	890. 61	66. 43	37. 50	4.90	18. 40	73. 00
2	011701B03001	简易脚手架 1. 搭设方式: 墙面 2. 脚手架材质: 焊接钢管	m2	240. 000	0.48	115. 20	0.23	0.12	0.05	0.07	
	[52]B7-21	2. 脚手架材质: 焊接钢管 简易脚手架, 墙面	100 m²	2. 400	47. 56	114. 14	23. 36	11.88	4.90	7. 42	73. 00

总价措施项目费分析表

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第1页 共4页

工/生11/1/1/	: 四母大小水甲坳	此月以起工住							<u> </u>	51 火 大4火
序号	[目编码(定额编号	项目名称	├ 算基数(元)	费率 (%)	金额(元)		其中:	(元)		 単价(元/]
厅与	R日编码(定额编号	火日石 柳	异垄数 \ 儿 /	页	並微(ル)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1	011707001001	安全生产、文明施工费			55136.00		55136.00			
	b	安全生产、文明施工费		1	55136.00		55136.00			
2	011707002001	夜间施工增加费			1662.04	1041. 26	358. 29	11.72	250.77	
	A15-61	夜间施工增加费(一般土建)	2271.05	0.75	23.00	12. 43	3.41	3. 48	3.68	
	A15-61	夜间施工增加费(土石方)	5494.30	0.75	49. 20	30. 08	8. 24	8. 24	2. 64	
	B9-3	夜间施工增加费(装饰装修工程)	150263.91	0.6	1257.70	822. 69	225. 40		209. 61	
	8-984	夜间施工增加费(安装)	20029.82	1.05	269. 21	153. 53	84. 13		31. 55	
	21-10	夜间施工增加费(修缮土建工程)	4652.43	0.8	40.03	9. 06	29. 78		1.19	
	5-71	夜间施工增加费(修缮安装工程)	1438. 20	1.28	22.90	13. 47	7. 33		2. 10	
3	011707004001	二次搬运费			3867.37	1931. 87	1328. 52	124.88	482.10	
	A15-66	二次搬运费(一般土建)	2271.05	1.2	36.84	10. 22		19. 26	7. 36	
	A15-66	二次搬运费(土石方)	5494.30	1.2	75. 61	24. 73		45.60	5. 28	
	B9-7	二次搬运费(装饰装修工程)	150263.91	1.51	2910.02	1480. 85	1051.85		377. 32	
	8-986	二次搬运费(安装)	20029.82	2.77	695.03	365. 54	254. 38		75. 11	
	21-9	二次搬运费(修缮土建工程)	4652.43	1.62	90.76	18. 68		60.02	12.06	
	5-73	二次搬运费(修缮安装工程)	1438. 20	3. 37	59.11	31. 85	22. 29		4. 97	
4	011707007001	成品保护费			1578. 98	712. 16	568.79	96. 19	201.84	
	A15-65	成品保护费(一般土建)	2271.05	0.72	20.80	9. 95	6. 59	1.62	2.64	
	A15-65	成品保护费(土石方)	5494. 30	0.72	45.75	24. 07	15. 93	3.85	1.90	
	B9-6	成品保护费(装饰装修工程)	150263.91	0.67	1304.35	621. 59	405.71	90.72	186. 33	

总价措施项目费分析表

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第2页 共4页

ch II	5日炉缸/产奶炉日	西口 <i>与</i> \$4	1. 佐甘华 (二)	弗 茲 (0)	人签(二)		其中:	(元)		· 关 // / 二 /=
序号	[目编码(定额编号	项目名称	算基数(元)	费率(%)	金额 (元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	· 单价(元/]
	8-985	己完工程及设备保护费(安装)	20029.82	0.63	143. 95	46. 30	88. 13		9. 52	2
	21-4	成品保护费(修缮土建工程)	4652.43	1.07	51.71	6. 23	44. 66		0.82	2
	5-72	己完工程及设备保护费(修缮安装工 程)	1438. 20	0.77	12. 42	4. 02	7.77		0.63	3
5	011707B01001	冬季施工增加费			877.52	423. 55	336.60	16. 67	100.70)
	A15-59	冬季施工增加费(一般土建)	2271.05	0.64	16.83	3. 59	8. 63	3.02	1.59)
	A15-59	冬季施工增加费(土石方)	5494.30	0.64	37.85	8. 69	20.88	7. 14	1.14	L
	B9-1	冬季施工增加费(装饰装修工程)	150263.91	0.28	539. 44	274. 23	195. 34		69.87	,
	8-982	冬季施工增加费(安装)	20029.82	0.9	226.06	119. 41	82. 12		24. 53	3
	21-5	冬季施工增加费(修缮土建工程)	4652.43	0.81	41.54	9. 06	23. 73	6. 51	2. 24	L
	5-69	冬季施工增加费(修缮安装工程)	1438. 20	0.9	15. 80	8. 57	5. 90		1. 33	3
6	011707B02001	雨季施工增加费			2025. 15	984. 87	767. 71	38. 33	234. 24	L
	A15-60	雨季施工增加费(一般土建)	2271.05	1.48	38.92	8. 29	19. 99	6.96	3. 68	3
	A15-60	雨季施工增加费(土石方)	5494.30	1.48	87. 52	20. 05	48. 35	16. 48	2. 64	L
	B9-2	雨季施工增加费(装饰装修工程)	150263.91	0.64	1238.68	639. 87	435. 77		163. 04	L
	8-983	雨季施工增加费(安装)	20029.82	2. 1	526. 25	275. 38	194. 29		56. 58	3
	21-5	雨季施工增加费(修缮土建工程)	4652.43	1.89	96. 97	21. 51	55. 36	14.89	5. 21	
	5-70	雨季施工增加费(修缮安装工程)	1438. 20	2. 1	36.81	19.77	13. 95		3.09)
7	011707B03001	生产工具用具使用费			2605. 78	39. 69	2536.84	21.88	7. 37	
	A15-62	生产工具用具使用费(一般土建)	2271.05	1.41	38. 52	11.61	16. 12	6. 50	4. 29)
	A15-62	生产工具用具使用费(土石方)	5494. 30	1.41	85. 55	28. 08	39. 01	15. 38	3.08	3

总价措施项目费分析表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

ch []	5日位加7户部6日	在日月初	1 熔 甘 料 / 二、)	弗 茲 (໙)	人。安石(二)		其中:	(元)		· 丛 /人 / 二 /=
序号	[目编码(定额编号	项目名称	∤算基数(元)	费率(%)	金额(元)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	·单价(元/]
	B9-4	生产工具用具使用费(装饰装修工程)	150263.91	1.1	1652. 90		1652. 90			
	8-980	生产工具用具使用费(安装)	20029.82	3. 51	703.05		703.05			
	21-1	生产工具用具使用费(修缮土建工程)	4652.43	1.38	64. 20		64.20			
	5-67	生产工具用具使用费(修缮安装工程)	1438. 20	4. 28	61.56		61.56			
8	011707B04001	检验试验配合费			1237. 15	495. 22	615.20	7.81	118. 92	
	A15-63	检验试验配合费(一般土建)	2271.05	0. 57	15. 37	4. 42	7.04	2.32	1.59	
	A15-63	检验试验配合费(土石方)	5494.30	0. 57	34. 36	10.70	17.03	5. 49	1.14	
	B9-5	检验试验配合费(装饰装修工程)	150263.91	0.5	909.60	365.64	450.79		93. 17	
	8-981	检验试验配合费(安装)	20029.82	1.07	254. 51	104. 79	128. 19		21.53	
	21-2	检验试验配合费(修缮土建工程)	4652.43	0.03	1.57	0. 57	0.93		0.07	
	5-68	检验试验配合费(修缮安装工程)	1438. 20	1. 3	21.74	9. 10	11. 22		1. 42	
9	011707B05001	工程定位复测、场地清理费			2542. 58	1747.77	326.13	32.00	436.68	
	A15-64	工程定位复测场地清理费(一般土建)	2271.05	0.65	18. 95	8. 84	5. 22	2.32	2. 57	
	A15-64	工程定位复测场地清理费(土石方)	5494.30	0.65	41.36	21. 39	12.64	5. 49	1.84	
	B9-9	工程定位复测场地清理费(装饰装修 工程)	150263.91	1	2175. 32	1553. 98	225. 40		395. 94	
	8-987	工程定位、复测配合费及场地清理费 (安装)	20029.82	0.97	249.44	143. 78	76. 11		29. 55	
	21-3	竣工清理费(修缮土建工程)	4652.43	0.65	36. 39	7. 36		24. 19	4.84	
	5-74	工程定位、复测配合费及场地清理费 (修缮安装工程)	1438. 20	1.18	21. 12	12. 42	6.76		1.94	
10	011707B06001	临时停水、停电费			1569.64	786. 73	572.90	30. 22	179. 79	
										<u> </u>

总价措施项目费分析表

工程名称:山海关水泉市场提升改造工程 第4页 共4页

<u> 工性和你</u> :	田母大小氷川坳:	此月以坦工性							<u> </u>	54火 六4火
序号	[目编码(定额编号	项目名称	†算基数(元)	费率 (%)	金额(元)	其中: (元)				
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	(单价(元/コ
	A15-67	临时停水停电费(一般土建)	2271.05	0.44	13. 88	6. 08		5. 10	2. 70	
	A15-67	临时停水停电费(土石方)	5494. 30	0.44	28.74	14. 71		12.09	1.94	
	B9-8	临时停水停电费(装饰装修工程)	150263.91	0.4	759. 34	365. 64	300. 53		93. 17	
	8-988	停水、停电增加费(安装)	20029.82	2.72	682.20	358. 23	250. 37		73.60	
	21-8	临时停水停电费(修缮土建工程)	4652.43	0.47	27. 27	10. 75		13.03	3. 49	
	5-75	停水、停电增加费(修缮安装工程)	1438. 20	3. 32	58. 21	31. 32	22.00		4. 89	
11	011707B07001	土建工程施工与生产同时进行增加费								
12	011707B08001	在有害身体健康的环境中施工降效增 加费								

增值税进项税额计算汇总表

工程名称: 山海关水泉市场提升改造工程

第1页,共1页

	5: 山海天水泉巾场提井改造上程 	第1页,共1页 T
序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	80507.83
2	机械费进项税额	1148. 54
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	1654. 08
5	其他以费率计算的措施费进项税额	459.86
6	企业管理费进项税额	670. 21
7	暂列金额进项税额	2400
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
	L/ A	
	合计	86840. 52